מס'	שינויים	תאריך
1	הטמעת רקע פיתוח	4.11.21
2	עדכון רקע פיתוח	15.11.21
3	עדכון תשתיות לבתים	21.11.21
4	עדכון רקע פיתוח	7.7.22
5	עדכון תאורה ושצפ"ים	13.7.22
6	עדכון תכנית	14.7.22
7	עדכון רקע תנועה	12.9.22

עודכן ע"י: שלומית

מקרא

5x16N2XY–ø75+35CU לעמודי תאורה (כביש)
הזנת חשמל 5X10N2XY–ø50 לעמודי תאורה(שצ"פ)
צינור 50 י.ק.ע 13.5 לתקשורת מצלמות +חוט משיכה 8 מ"מ
הכנה לסיב אופטי 2Xø50 צנרת י.ק.ע 13.5 עם חוטי משיכה 8 מ"מ
עמוד תאורה קיים לפרוק
עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ופנס לד בהספק 70–104W דגם 1 TESEO תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצה מקומית אלקנה
עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ושני פנסים לד בהספקים 70–104W דגם 1 TESEO תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצה מקומית אלקנה
עמוד תאורה בגובה 9 מ' עם זרוע דקורטיבי ושני פנסים לד בהספקים 70–104W דגם 1 TESEO תוצרת "שרדר" ספק סיטילייט תאורה לפי חישוב תורה עדכני מאושר ע"י מועצת מקומית אלקנה
ע"ת בגובה 4 מ' עם פנס לד מעוצב בהספק 40W ספק "סיטילייט" לפי חישוב תאורה עדכני ע"י מועצה אזורית אלקנה
תא בזק
חציית כבישים/שבילים בצנרת "2X4 עבור תאורת חוץ
חציית כבישים/שבילים בצנרת "2x6 לפחות עבור תקשורת,כמות צינורות לפי תוכניות שטח
חציית כבישים/שבילים בצנרת "2X6 עבור חשמל
חציית כבישים/שבילים בצנרת "2X4 סיב אופטי
הכנה למצלמות אבטחה מצלמות ימוקמו בגובה 5 מטר ראה פרט בתוכניות פרטים
שוחת הארקה מבטון בקוטר ø60 ס"מ ראה פרט בתכניות פרטים לתאורת חוץ בקצה קו תאורה
שוחת מעבר מבטון בקוטר ø80 ס"מ בעומק 120 ס"מ לתקשורת מצלמות
שוחת מעבר מבטון בקוטר ø80 ס"מ בעומק 120 ס"מ אלא אם צוין אחרת לתאורה חוץ
שוחת מעבר מבטון בקוטר ø80 ס"מ בעומק 120 ס"מ לתקשורת סיב אופטי
גומחה למונה חברת החשמל
ארון תקשורת NGN בזק עם מונה חשמל
מרכזיית מאור
קו בזק קיים
קו בזק חדש
קו תשתית מ"ג עילי קיים
קו תשתית מ"ג קרקעי קיים

א. בסיס
הנדסת חשמל בע"מ
משרד: יד חרוצים 16, ירושלים 93420
טל: 074-7021015 נייד: 050-6550484
פקס: 077-5131015 דוא"ל: office@ebasis.co.il

שם הפרויקט:
אלקנה שכונת אשקוביות

שם הגיליון:
תשתיות בפיתוח

קנה מידה:	לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
1:500	○	○	●	○

תאריך: Date:	מס' קובץ: File:
6.10.21	514-2.dwg

תכנן:	שרטט:	אישר:
אורן	רחל	איתן

מס' עדכון:	מס' הגליון:	מס' הפרויקט:
7	1all	514-2