| תפוצה | מנהל פרויקט | אדריכלית | יועץ תנועה | קונסטרוקטור | יועץ חשמל | יועץ נגישות | יועץ בטיחות | יועץ אינסטלציה | | מועצה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך | | | | | | | | | | |
| 27.07.22 | X | | | | | | | | | |

יש לוודא גבהים סופיים מתוכנית פיתוח עדכנית.
חציבה לקירות פיתוח , לפי פרט קונסטרוקטור.
בשיפועי קרקע קבועים/זמניים יש לעבוד לפי הנחיות יועץ קרקע
חישוב הכמויות, עפ״י מדידה 16.02.2021
ותוכנית פיתוח מתאריך 17.05.2022

| אלקנה 1001 | חפירה [קוב] | מילוי [קוב] |
|---|---|---|
| | 1,200 | 20 |

## מקרא:

מתוכנן
(קיים)
הפרש

- שטח מילוי
- שטח חפירה
100.00 – גובה מתוכנן סופי

תרשים סביבה



**זיוון תכנון ועיצוב**
אדריכלות נוף ועיצוב פנים
כיסופים 13 ניצן פל׳: 054-6672018

| **מזמין** | מ״מ אלקנה |
|---|---|
| **פרויקט** | מעון יום שכונת ה-80 |
| **תכנית** | תכנית עבודות עפר |

| לעיון | לאישור | למכרז | לביצוע |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ■ | ☐ |

המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן למקום.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות/אי התאמה. אין לקבוע מידה מהשרטוט עצמו.
מי שמשתמש בתכנית זו כרקע לתכניתו נושא לבדו באחריות המקצועית והחוקית לתכנית.
שימוש בתכנית ורעיונותיה ללא אישור מפורש בכתב מהמתכנן אסור בהחלט.

| מס׳ תכנית | P-5 |
|---|---|
| קנה מידה | 1:100 |
| תאריך | 04.07.2022 |
| מהדורה | 0 |
| שם קובץ | ACAD-439-AFAR-06.07.2022.dwg |